

南宁市开泰路“10•9”物体打击事故 调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2022-12-27 09:30 【字体： 大 中 小 】

南宁市开泰路“10·9”物体打击事故

调查报告

2022年10月9日，在南宁市青秀区开泰路中学在建项目内发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调办法》以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》等有关法律法规，青秀区政府成立了由城区应急管理局牵头，城区政府办公室、城区总工局、津头街道办、青秀山公安分局等部门组成的南宁市开泰路“10·9”物体打击事故调查组开展事故调查工作。同时，邀请城区纪委监委派员参与事故调

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，改进工作的措施建议。

一、 项目概况

2021年2月5日南宁市青秀区教育局与广西建工集团第二建筑工程有限责任公司签订《南宁市开泰路中学项目建设工程施工合同》，工程名称：南学，工程地点南宁市开泰路，资金来源：财政，工程内容：南宁市开泰路中学项目土石方工程、土建工程、电气工程、给排水工程、智能工程、装饰工程通风工程、道路及广场工程、安防工程、海绵城市建设工程、绿色建筑工程等施工图纸及工程量清单包含的内容。签约合同价人民币壹亿壹仟肆佰捌拾万拾元肆角伍分（¥114806230.45元），计划开工日期2020年11月30日，计划竣工日期2022年6月23日，工期总日历天数571天。广西建工集团第二建筑公司委派王XX为项目经理。

由于疫情等原因，工程未能按计划竣工日期竣工。2022年8月1日广西建工集团第二建筑工程有限责任公司与广西乾创跃建筑劳务有限公司签订《建务分包合同》，双方就南宁市开泰路中学项目的劳务作业分包事宜协商一致，劳务作业分包内容：具体按工程承包人与发包人所签订施工合同范围内的施量清单所包含的施工劳务作业，劳务分包方式：劳务清包工，劳务分包合同总价暂定人民币捌佰伍拾万元整（¥850000元），计划开始劳务工期2022年结束劳务工期2022年12月31日，总日历天数120天。广西乾创跃建筑劳务有限公司委派梁XX做劳务项目经理。

2022年9月29日，南宁市开泰路中学项目部向南宁市青秀区教育局发去《关于南宁市开泰路中学项目付款逾期及停工的函》，并要求青秀区教育局支款项。9月30日，南宁市青秀区教育局作出《关于南宁市开泰路中学项目付款逾期及停工有关问题的复函》，同意该项目暂时停工，并要求项目部做好停查工作。当天项目部向广西乾创跃建筑劳务有限公司下发了《暂停施工告知函》。

二、 现场勘验情况

事故发生地点在开泰路中学在建施工项目内，在行政楼中部北侧约8米处的地面有一摊血迹，血迹旁有两辆装满建筑垃圾的手推车和一堆建筑垃圾，20米处有一钢筋加工棚，地面堆放有钢筋，行政楼共6层高约19米。

三、相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

定代表人：黄XX，企业类型其他有限责任公司，营业期限1996年08月21日至长期，经营范围：建筑工程施工总承包，建筑行业（建筑工程、人防工程）用工程施工总承包等。

2、广西乾创跃建筑劳务有限公司，统一社会信用代码91450100MA5MY2EE05，注册地址：广西—东盟经济技术开发区武华大道37号华强会展综室，注册资本：1,068万(元)，法定代表人：梁XX，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，营业期限： 2017年12月11日至2037年12月10日，筑工程劳务分包、施工劳务分包等。

（二）相关人员基本情况

1、王XX，男，44岁，广西南宁市人，广西建工集团第二建筑工程有限责任公司第二分公司开泰路中学工程项目经理。

2、梁XX，男，30岁，广西北流市人，广西建工集团第二建筑工程有限责任公司第二分公司开泰路中学工程项目安全总监。

3、梁XX，男，38岁，广西南宁市人，广西乾创跃建筑劳务有限公司开泰路中学工程劳务项目经理。

4、莫XX，女，48岁，广西南宁市人，广西乾创跃建筑劳务有限公司开泰路中学工程项目杂工，事故中死者。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2022年9月30日，广西乾创跃建筑劳务有限公司接到项目部停工通知后，开始分批次组织工人退场。10月9日8时30分许，广西乾创跃建筑劳务有限XX看到正在退场的周XX、莫XX，便私自安排两人进入项目工地行政楼，完成垃圾清运工作后再退场。两人各自推着双轮翻斗手推车，周XX往行政楼东政楼西侧分别清运行政楼两侧零散的建筑垃圾至行政楼前的临时堆放点等待集中装车清运。9时30分许，正在行政楼东侧清运建筑垃圾的周XX突然听到身的一声，便朝呼喊声方向望去，看到莫XX满头血污倒在行政楼中部北侧地面上。

（二）事故救援情况

周XX看到受伤的莫XX后，便大喊“救命”。正在附近巡查的项目安全总监梁XX听到叫喊声便立即赶到事故发生现场查看，梁XX看到受伤的莫XX后话报告了项目经理王XX，为争取抢救时间，王XX立即通知项目部安排车辆将莫XX送往广西中医药大学第一附属医院仙葫院区进行抢救。最终，莫XX因伤无效死亡。经广西中医药大学第一附属医院体格检查，莫XX头颅可见畸形，头顶部见大小约15cm×3cm挫裂伤口，身体其余位置未发现明显伤痕，死亡跳骤停（创伤性）。

接事故报告后，城区应急管理局、津头街道办等部门立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况，开展事故现场勘验工作，并指导事故善后处

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。直接经济损失125万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员被重物击打头部造成创伤性呼吸心跳骤停。

（二）间接原因

（1）作业人员安全意识淡薄，未按规定使用安全劳动防护用品。

（2）相关人员在停工期间私自安排工人进场作业；对施工现场管理不到位，未及时发现并排除安全事故隐患。

七、事故性质认定

事故调查组经调查认定，南宁市青秀区开泰路中学在建项目“10·9”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关单位履职情况

广西建工集团第二建筑工程有限责任公司第二分公司开泰路中学工程项目部设立了安全管理组织机构、编制了各岗位人员安全生产职责、规章制度和全教育培训制度，与劳务分包单位签署安全管理协议、制定了安全生产检查与隐患排查制度、施工前交底管理制度等，对工人教育培训形成《三级安全教《安全技术交底会签表》、《安全技术交底单》等台账，日常巡查形成日检记录台账、周检记录台账、检查日志、月检记录及隐患整改记录、第三季度检整改记录、施工日志等。同时项目部制定了《项目停工期间值班表》，要求安全员对停工的项目进行巡查。

广西乾创跃建筑劳务有限公司持有《安全生产许可证》，设立了公司安全管理机构，编制了《安全生产责任制》、各岗位人员安全生产职责、施工现理制度、施工现场文明施工制度等各项制度。

1、梁XX，广西乾创跃建筑劳务有限公司开泰路中学工程劳务项目经理。对公司安全生产工作疏于管理，在项目停工期间私自安排工人作业，对作业缺失，未采取有效的管理措施发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依

2、莫XX，广西乾创跃建筑劳务有限公司开泰路中学工程项目杂工，未按规定使用安全劳动防护用品，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡究其安全生产事故责任。

十、事故防范措施建议

梁XX，广西乾创跃建筑劳务有限公司开泰路中学工程劳务项目经理。要加强学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，严格执行项目部的相关真落实项目部的停工要求，加强对项目的生产安全事故隐患排查，及时发现各类事故隐患；加强对项目安全生产工作管理，严格履行督促、检查本单位的和作业人员使用安全劳动防护用品的情况；加强对作业人员的安全教育培训，努力提高从业人员的安全生产意识，防范生产安全事故发生。

南宁市开泰路“10·9”

物体打击事故调查组

2022年12月2日