安徽新启航建设工程有限公司“7·4”一般高坠事故调查报告

（送审稿）

2023年7月4日上午7时40分许，安徽新启航建设工程有限公司承建的安徽尚通刷业有限公司厂区建设项目工程工地发生一起高坠事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，市政府决定，由市应急管理局牵头，会同市住建局、总工会、源潭镇和市公安局源潭派出所等单位，成立了由市应急管理局主要负责同志任组长的安徽新启航建设工程有限公司“7·4”一般高坠事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、有关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，安徽新启航建设工程有限公司“7·4”高坠事故是一起一般**生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）工程概况

1.总体项目。安徽尚通刷业有限公司厂区建设项目，位

于源潭镇源潭大道南段西侧，建设规模：8462.21平方米，于2022年10月9日取得潜山市住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：340882202210090199）。建设单位为安徽尚通刷业有限公司，施工单位为安徽新启航建设工程有限公司，监理单位为安徽皖国建设项目管理有限公司，项目总监为徐鑫。项目于2022年8月31日开始施工，事发前已完成主体工程施工，事发时进行的是综合楼外墙真石漆工程施工。

2.事发工程。事发工程全称为“安徽尚通刷业有限公司画笔刷及异型毛刷生产项目——综合楼及一、二号外墙多彩真石漆施工和内墙刮白劳务分包工程”（以下简称“外墙施工工程”），工程于2023年3月9日开始施工。劳务分包单位为安徽新启航建设工程有限公司，劳务承包者为：李文革。事发前安徽尚通刷业有限公司综合楼外墙真石漆作业已完成60%，事发时进行的是准备当天真石漆施工工作。

（二）事发工程参建单位和有关人员基本情况

1.事发工程参建单位基本情况

（1）建设单位：安徽尚通刷业有限公司（以下简称“尚通刷业”）。主要从事杂品制造,杂品销售,金属制日用品制造等业务，成立于2021年9月3日，公司坐落于潜山市源潭镇源潭刷业产业园大兴路16号；信用代码：91340824MA8N60B13Y，法定代表人：胡文武。

（2）施工单位：安徽新启航建设工程有限公司（以下简称“新启航公司”），具备建筑工程施工总承包三级等相关资质，主要从事公路工程,市政公用工程,水利水电工程等

业务，成立于2018年1月12日，公司坐落于潜山市源潭镇经济开发区斗塘村张术组;信用代码：91340824MA2RFKA80Q，法定代表人：江助君。

2022年7月29日，新启航公司与尚通刷业签订《安徽尚通刷业有限公司画笔刷及异型毛刷生产项目施工合同》，合同规模约548.37万元。项目经理为徐李平，安全员为汪节应，具体负责工程的施工组织、质量和安全管理。计划竣工日期为2023年8月30日。

（3）监理单位：安徽皖国建设项目管理有限公司（以下简称“皖国公司”）。主要从事工程造价咨询业务,建设工程监理,公路工程监理等业务，成立于2003年3月31日，公司坐落于潜山市梅城镇桃园路16幢;信用代码：91340824758525230L，法定代表人：程龙生。

（4）外墙施工工程承包方：李文革。2023年3月9日，李文革与新启航公司签订《建筑工程劳务合同》，按照外墙真石漆58元/平方米，内墙刮白13元/平方米，石膏板刮白18元/平方米结算，由李文革承包安徽尚通刷业有限公司画笔刷及异型毛刷生产项目——综合楼及一、二号外墙多彩真石漆施工和内墙刮白工程，承揽方式为包工、包料。

2.事发工程有关人员基本情况

（1）荣运江,男，50岁，桐城市孔城镇双河村人，安徽尚通刷业有限公司外墙施工工程班组长，在该起事故中身亡。

（2）江助君，女，25岁，怀宁县马庙镇人，安徽新启航建设工程有限公司法定代表人。

（3）李文革，男，57岁，潜山市源潭镇永济村人，自

然人，个人与新启航公司签订《建筑工程劳务合同》，承包安徽尚通刷业有限公司外墙施工工程。

（4）徐李平，女，41岁，怀宁县金拱镇高湖村人，安徽新启航建设工程有限公司员工，是安徽尚通刷业有限公司厂区建设项目项目经理，具备二级建造师注册证书和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

（5）汪节应，男，59岁，潜山市梅城镇人，安徽新启航建设工程有限公司员工，是安徽尚通刷业有限公司厂区建设项目安全员，具备建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。

（6）徐鑫，男，33岁，潜山市源潭镇路口村人，安徽皖国建设项目管理有限公司源潭分公司员工，是安徽尚通刷业有限公司厂区建设项目项目总监，具备注册监理工程师注册执业证书。

（三）事故发生经过

2023年7月4日7时30分左右，荣运江驾驶双排座小货车载着3名工人到达安徽尚通刷业有限公司厂区建设项目工地，3名工人先通过楼梯走到四楼楼顶，换好工作服后开始到综合楼后墙外面开始工作，荣运江随后自己一人走到楼上查看外墙真石漆施工进度。

7时40分左右，荣运江从楼上坠落到综合楼一楼窗户旁地面。

7时42分左右，现场人员发现后立即拨打120和110电话，开展施救。

8时10分左右，120急救车到达现场，将荣运江送往潜

山市立医院抢救。

9时30分左右，经医院医生抢救无效后，宣布荣运江死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成荣运江1人死亡。

2.直接经济损失情况：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）规定，核定的事故直接经济损失为120万元。

二、事故原因

（一）事故直接原因

经调查认定，事故的直接原因为：荣运江在高处查看外墙真石漆施工进度时未佩戴、使用安全带和安全帽（未系挂安全绳）。

（二）事故间接原因

1.安徽新启航建设工程有限公司。未严格按照编制的落地式脚手架专项方案，对临边临空部位采取防护措施；未对外墙真石漆工程的安全生产工作进行统一协调、管理，对劳务分包单位安全生产监督检查不到位；对施工现场安全管理不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.安徽皖国建设项目管理有限公司。对施工现场安全管理不到位，对作业现场巡视不到位，未能及时发现施工现场违规违章行为并消除事故隐患，履行监理职责不到位。

3.李文革。未组织编制外墙真石漆工程专项施工方案；

未组织对工人进行安全生产教育培训和安全技术交底；未督促、检查事发工程的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，也是此次事故发生的间接原因之一。

三、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对有关责任单位的处理建议

1.安徽新启航建设工程有限公司，执行安全生产法律法规不严，履行安全生产主体责任不到位，对建筑施工从业人员安全教育不到位，现场安全管理不到位，对该事故发生负有管理责任。建议潜山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定给予罚款30万元的行政处罚。

2.安徽皖国建设项目管理有限公司，未充分发挥监理作用，对新进场施工人员把关不严，对安全资料审核不严，未采取有效措施，防范工人违章行为。建议由潜山市住建局依据相关规定给予处理。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.荣运江，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.江助君，安徽新启航建设工程有限公司法定代表人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，未履行安全生产法定职责，对本单位在事发工程项目的安全生产工作督促、检查不力，对事故发生负有领导责任，建议由潜山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其给予罚款1.5万元的行政处罚。

3.李文革，安徽尚通刷业有限公司外墙施工工程承包人，对承包的事发工程项目的安全生产工作督促、检查不力，未及时发现并纠正作业现场管理缺失、安全教育培训和技术交底流于形式等事故隐患，对事故发生负有直接责任，建议由潜山市住建局依据相关规定给予处理。

4.徐李平，安徽尚通刷业有限公司厂区建设项目项目经理，未督促、检查事发工程的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，建议由潜山市住建局依据相关规定给予处理。

5.汪节应，安徽尚通刷业有限公司厂区建设项目安全员，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由潜山市住建局依据相关规定给予处理。

6.徐鑫，安徽尚通刷业有限公司厂区建设项目项目总监，对施工现场的违章冒险作业行为未及时发现和制止或责令改正，对事故发生负有责任，建议由潜山市住建局依据相关规定给予处理。

四、事故防范措施建议

为认真吸取该次事故的教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管，进一步落实企业安全生产主体责任。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见:

（一）落实企业安全生产主体责任

安徽新启航建设工程有限公司: 一要加强施工现场安全

风险辨识。应结合施工进度计划、施工工序、工艺、安全防护措施等内容变化情况，及时更新项目风险源，制定分级管控和针对性的安全措施交底内容，切实落实“谁辨识风险、谁控制风险、谁对风险后果负责”的要求。二要严格落实风险管控制度及相关措施。加强预留洞口、临边防护、高处作业等风险性较大施工部位的安全管控，严格落实安全防护设施验收、巡检制度，拆除或改变安全防护措施前，需经过项目安全生产领导小组批准，并由专职安全生产管理人员现场监督实施。三要广泛开展事故警示教育。深入剖析事故原因，组织项目全体人员召开事故警示教育会，通报事故情况，举一反三，坚决防范同类事故发生。

安徽皖国建设项目管理有限公司：一要强化项目安全监管。加大专职安全生产管理人员履职情况抽查力度，督促施工单位和分包单位对施工作业现场安全生产状况进行经常性检查，及时跟进事故隐患排查治理工作。二要广泛开展事故警示教育。深入剖析事故原因，组织在建项目管理人员召开事故警示教育会，通报事故情况，举一反三，坚决防范同类事故发生。

（二）落实行业和属地监管责任

市住建局：一要加强事故警示教育。组织本行业在建项目召开警示教育会，督促各参建单位切实加强施工安全监管。二要强化在建项目安全监管工作。结合年度安全生产管理工作要求，开展一次在建工程安全整治行动，依法严格查处违法违规行为。

源潭镇：要举一反三，加强安全生产监管。一要组织辖

区内小型工程各参建单位开展一次事故警示教育。二要监督事发工程落实好违规行为的整改，形成闭环。三要进一步细化小型工程管理流程，重点针对涉危大工程施工、特种作业、高处作业等环节，加大安全生产监管执法力度。

五、事故调查组人员组成（附后）

安徽新启航建设工程有限公司

“7·4”高坠事故调查组

2023年9月1日