兰溪灵洞兰溪市东铭建材有限公司
“12·16”一般高处坠落事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2025.1

2024年12月16日17时许，兰溪市东铭建材有限公司在其厂房和成品库屋面彩钢瓦油漆养护作业时发生一起高处坠落事故，致一人经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会和灵洞乡人民政府组成的兰溪市东铭建材有限公司“12·16”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院及浙江丹溪律师事务所派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：兰溪市东铭建材有限公司（以下简称东铭建材）

事故发生时间：2024年12月16日17时许

事故发生地点：东铭建材成品库屋面彩钢瓦顶棚（玻璃钢瓦破损处）

事故类别：高处坠落

事故伤亡情况：死亡1人。死者：汤某六，系包工头章某龙雇佣的除锈工，男，汉族，62周岁，身份证号：330719********2710，住址：浙江省兰溪市赤溪街道王铁店村叶村。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

事发单位为兰溪市东铭建材有限公司，该公司成立于2021年6月30日，统一社会信用代码：91330******M6AA20R，法定代表人赵某有，企业总经理（主要负责人）赵某琪，安全管理员黄某牛,注册地址位于浙江省金华市兰溪市灵洞乡甘露源村(自主申报），企业类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围包括一般项目：专用化学品制造（不含危险化学品）；建筑砌块销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司下设生产、销售等部门，现有员工93人。

（二）涉事工程情况

因东铭建材厂房及成品库屋面彩钢瓦（大部分为铁皮彩钢瓦，采光部分用的是玻璃钢瓦）部分锈蚀，为延长彩钢瓦的使用寿命，从而进行油漆养护施工。

2024年11月29日东铭建材工程部的叶某寅联系包工头章某龙，双方谈妥彩钢瓦油漆养护工程以21元每平米的价格发包(包工包料），并签订纸质合同。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

12 月 8 日至 12 月 15 日，包工头章某龙等人陆续开始对东铭建材厂房及成品库屋面彩钢瓦油漆养护项目进行除锈养护作业，期间因下雨停工 3 天。

12 月 16 日上午 8 时，章某龙带领 3 名除锈工和 3 名喷漆工如往常一样从宿舍楼 2 楼平台爬到彩钢瓦上，开始进行养护作业（工作安排是早上先除锈，下午再喷漆）。16 时 30 分左右 3 名喷漆工下班离开，17 时左右，章某龙、郑某忠和当事人汤某六已整理好作业工具从彩钢瓦上往宿舍楼二楼平台方向走去（除锈工徐某军正在收拾工具），当时郑某忠走在当事人汤某六前面，郑某忠发现前面有一段彩钢瓦已经喷过油漆，随即换条路线走向宿舍楼二楼平台，没过一会，郑某忠听到身后传出玻璃钢瓦破损的声音，章某龙和徐某军也马上发现了这个情况（在彩钢瓦上没看到当事人汤某六），立即从彩钢瓦上跑下去，赶往成品库（事发地地面），待跑到成品库时发现当事人汤某六躺在地面。

（二）事故救援情况

事故发生后，章某龙和徐某军立即赶到现场组织救援，并将当事人汤某六抬至章某龙的车上，直接送往兰溪市中医院抢救，经救治无效死亡。

（三）事故报告及善后情况

事故发生后，兰溪市应急管理局接到 110 指令，并立即组织

人员前往事发地点核实事故情况，确认位于兰溪市灵洞乡的兰溪市东铭建材有限公司在其厂房和成品库屋面彩钢瓦油漆养护作业时发生一起高处坠落事故。

兰溪市应急管理局要求企业涉事车间停止相关作业活动，并做好事故现场警戒保护及次生灾害防范工作。企业第一时间成立了事故善后处理小组，全力做好遇难家属的安抚工作。2024 年 12 月 19 日与死者家属达成赔偿协议并支付赔偿金，社会舆情平稳。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故地点位于东铭建材成品库屋面彩钢瓦顶棚（玻璃钢瓦破损处）。现场情况：成品库现场堆放有大量成品清洁砖，屋顶有一片玻璃钢瓦破损，高度约 8 米，地上有一个电水壶，一个水杯。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对当事人汤某六死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2024〕病鉴字第 392 号），汤某六符合高坠致胸、腹部联合损伤死亡，其死亡与本次事故存在因果关系。

事故调查组经过现场勘查及询问现场人员并结合尸检鉴定，得出结论：事发时，当事人汤某六安全意识淡薄，未按要求佩戴劳动防护用品，在临近下班往宿舍楼平台方向走去时，不慎踩到玻璃钢瓦上，玻璃钢瓦破损，导致其坠落至地面，后经医院救治

无效死亡。

六、事故原因和性质

（一）直接原因

当事人汤某六安全意识淡薄，未按要求佩戴劳动防护用品，在临近下班往宿舍楼平台方向走去时，不慎踩到玻璃钢瓦上，玻璃钢瓦破损，导致其坠落至地面，后经医院救治无效死亡。

（二）间接原因

1.兰溪市东铭建材有限公司对从业人员安全教育培训不到位，未对12月份入厂进行彩钢瓦喷漆项目施工的章某龙等人进行登高作业的安全教育。

2.兰溪市东铭建材有限公司对彩钢瓦喷漆项目施工现场的隐患排查不到位，未及时有效得监督章某龙等人佩戴、使用防护用品。

（三）事故性质

经调查认定，兰溪市东铭建材有限公司“12·16”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故发生单位及人员存在的问题

1.兰溪市东铭建材有限公司

兰溪市东铭建材有限公司作为事故发生单位，对从业人员安全教育培训不到位，未对12月份入厂进行彩钢瓦喷漆项目施工的章某龙等人进行登高作业安全教育；对彩钢瓦喷漆项目作业现场

的安全隐患排查不到位，未及时有效得监督章某龙等人佩戴、使用防护用品，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有主要责任。

2.兰溪市东铭建材有限公司总经理赵某琪

赵某琪作为兰溪市东铭建材有限公司总经理（主要负责人），未有效组织实施本单位的安全生产教育和培训工作;未有效督促、检查本单位的安全生产工作,及时排查并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有领导责任。

3.兰溪市东铭建材有限公司安全员黄某牛

黄某牛作为东铭建材的安全员，对从业人员的安全生产教育培训不到位,未对12月份入厂进行彩钢瓦喷漆项目施工的章某龙等人进行登高作业安全教育；对厂房和成品库屋面彩钢瓦油漆养护项目施工作业的安全隐患排查不到位，未及时有效得监督章某龙等人佩戴、使用防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有管理责任。

4.兰溪市东铭建材有限公司第三方作业人员汤某六

当事人汤某六安全意识淡薄，未按规定佩戴劳动防护用品，在临近下班往宿舍楼平台方向走去时，不慎踩到玻璃钢瓦上，玻璃钢瓦破损，导致其坠落至地面，后经抢救无效死亡，对本次事故的发生负有直接和主要责任，鉴于汤某六已在事故中死亡，故不予追究。

（二）属地部门及相关人员存在的问题

1.灵洞乡人民政府

对辖区内企业安全巡查检查不到位，未充分掌握涉事企业安全生产的隐患内容，督促企业安全隐患整改制度落实不彻底。

2.灵洞乡应急消防管理站工作人员何某龙

何某龙作为属地灵洞乡应急消防管理站工作人员，未严格督促企业落实安全生产主体责任，对涉事企业隐患排查及指导工作落实不到位，未严格督促企业落实相关问题隐患排查治理工作。

（三）事故相关单位及人员处理建议

1.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪市东铭建材有限公司作出行政处罚;

2.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪市东铭建材有限公司总经理赵某琪作出行政处罚;

3.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对兰溪市东铭建材有限公司安全员黄某牛作出行政处罚。

（四）属地部门及相关人员的处理建议

1.建议由灵洞乡人民政府向市委市政府作出书面检查;

2.建议由灵洞乡人民政府对灵洞乡应急消防管理站工作人员何某龙履职不到位情况进行问责处理。

八、事故防范措施建议

（一）兰溪市东铭建材有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，按照要求规范开展员工安全生产教育和培训，加强事故隐患排查治理工作，严格开展风险辨识，及时发现并消除事故隐患，强化安全生产现场管理，督促员工按照安全操作规程开展作业，杜绝事故发生，确保安全生产。

（二）灵洞乡人民政府

要持续推进安全生产工作，认真落实安全生产监管责任，组织开展安全生产大检查，对辖区内企业提升安全生产监管强度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。