都安瑶族自治县“4·12”事故调查报告

2020年4月12日，安徽胜强电力工程有限公司在实施电力线路工程（都安段）架线二标N11113号塔位在抽线施工过程中发生钢丝绳断裂事故，造成1人经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，都安瑶族自治县人民政府及时成立由自治县党委常委、宣传部部长、副县长梁*任组长，自治县政府办、 应急管理局、公安局、纪委监察委、人社局、总工会以及三只羊乡人民政府等单位人员组成的事故调查组。调查组按照事故“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议，以及事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故发生单位及工程概况

安徽胜强电力工程有限公司,于2017年05月11日在安徽省合肥市庐江县市场监督管理局登记成立。公司注册资本5000万元。经营范围：输变电工程，电力工程，地基与基础工程，为输变电工程、电力工程、地基与基础工程提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有电力工程施工总承包叁级、地基基础工程专

业承包叁级、施工劳务不分等级建筑业企业资质证书；持有安全生产许可证（编号：（皖）JZ安许证字［2017］006******，有效期2017年10月23日至2020年10月23日）。

公司注册地址：安徽省合肥市庐江经济开发区洋河路与苏河路交叉口西侧办公楼2层；统一社会信用代码：91340124********；法定代表人：张*。

事故项目基本情况：安徽胜强电力工程有限公司架线二标该标包线路位于广西壮族自治区都安瑶族自治县境内，工程线路长度为24km，共有铁塔53基。本标包线路设计气象条件:最大风速为27米/秒,覆冰10mm本段线路导线采8JL/G2A-900/75钢芯铝绞线,普通地线采用JLB20A-150铝包钢绞线,光缆复合地线采用OPGW-150光缆(36芯)杆塔采用自立式铁塔,铁塔安装防坠落装置,1基铁塔安装自动攀爬机;基础采用岩石嵌固基础、挖孔基础、掏挖基础及钻孔灌注桩等基础型式。工期要求:2018年12月1日开工,2020年5月30日全部完工,工期546天,具备送电投产条件。

2019年10月30日，公司法定代表人张*签署《法定代表人授权书》授权黄**（身份证号为3426221963******）为安徽胜强电力工程有限公司架线二标工程项目施工项目负责人。

二、事故发生经过、救援情况、迟报情况

（一）事故发生时间

2020年4月12日10时40分许。

（二）事故发生地点

事故现场位于安徽胜强电力工程有限公司架线二标N11113铁塔地线拉线作业现场,即都安瑶族自治县三只羊乡龙英村龙敢屯龙敢山直线距离400米山顶。

（三）事故发生的经过

2020年4月12日上午8时许，受领班人洛**克安排，洛**且、洛**么、洛**洛、吉**古4人到三只羊乡龙英村龙敢屯龙敢山直线距离400米山顶N11113铁塔从事地线拉线作业。当日的工作分工为：洛**且、洛**么在铁塔上部30米处从事拉线作业，洛**洛、吉**古2人在N11113铁塔底架A点处用卷扬机从事地线拉线作业。当日10时40分许，连接N11113铁塔A点卷扬机和铁塔D点底架圆孔的长15米、直径15毫米的钢丝绳突然断裂，卷扬机后方作业人员吉**古被断裂的钢丝绳冲击受伤，被冲飞到N11113铁塔底架A点西面3米处。

（四）事故救援处置和迟报情况

1、事故救援处置情况

事故发生后，现场人员洛**且立即打电话联系领班洛**克，说现场有人受伤了，需要120急救。挂掉电话后，洛**且、洛**么就去检查伤者吉**古，当时伤者吉**古已经没有意识了。现场人员洛**且、洛**么、洛**洛3人决定把伤者吉**古背下山

方便抢救，送达山下后，因救护车尚未到达，同一工区的工人洛**日驾驶一辆面包车，将伤者送往三只羊乡卫生院，经抢救后无效死亡。当日，在附近工作吉**古的内弟洛**木、洛**古（当班领班人）将吉**古遗体送往河池市金城江区殡仪馆。

2、事故迟报情况

当班领班人洛**古当日通知了吉**古家属到我县三只羊乡来认领尸体，家属于14日中午到达我县三只羊乡。14日上午11时左右，架线班的班长周**向项目负责人黄**汇报了该事故，14日下午黄**与死者家属就事故赔偿进行协商，死者家属要求说，按他们彝族的风俗习惯，尸体不能火化，也不同意报警。当日，项目负责人黄**就没有将此事向公司主要负责人及政府部门进行汇报。

14日晚上8时，项目负责人黄**才向公司法定代表人张*汇报该起事故。张*要求黄**做好家属思想工作，处理好死者后事，维护治安，确保不发生打架斗殴事件。

15日16时左右，以吉**台、洛**洛、吉觉**为代表的46名四川籍家属聚集到拉仁镇拉仁街金三角宾馆、盛达宾馆入住。群众就向拉仁镇政府举报，为排查疫情，拉仁镇政府及拉仁派出所等派人到宾馆测量其体温并询问来访原因，家属们就向拉仁镇反映了该起事故。15日19时30分许，拉仁镇派出所向三只羊乡派出所通报相关情况。接到报告后，三只羊乡政府及时核实情况，于15日20时30分向自治县党委政府、自治

县应急管理局汇报该起事故。

15日20时许，安徽胜强电力工程有限公司外事协调员高**向自治县人民政府、自治县应急管理局汇报该起事故。

自治县人民政府接报后，自治县党委常委、宣传部部长、副县长梁*指示，自治县相关部门人员相继赶赴现场开展现场处置工作。为妥善处置“4·12”事故的善后等各项工作，自治县人民政府成立了由自治县党委常委、宣传部部长、副县长梁*任组长，自治县政府办、应急管理局、公安局、纪委监察委、人社局、总工会以及三只羊乡人民政府等单位人员组成的“ 都安瑶族自治县‘4·12’事故调查组”。

2020年4月18日，自治县应急管理局等部门有关人员对事故现场进行初步勘察和调查取证,并及时将处置情况向自治县党委、人民政府和河池市应急管理局报告。

（五）事故造成的人员伤亡、直接经济损失及善后处理情况

1.人员伤亡情况：此事故造成1人死亡。

死者：吉**古，男，彝族，37岁，身份证号51343**********，家庭住址为四川省昭觉县********。

2.直接经济损失情况：该事故造成直接经济损失205.3万元，其中人身伤亡后所支出的费用，包括医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资共计196万元；善后处理费用，包括处理事故的事务性费用2.3万元、现场抢救费用2万元、

清理现场费用5万元。

3.善后处理情况：**2020年4月16日，死者吉**古家属与安徽胜强电力工程有限公司签订了《死亡赔偿协议书》，4月17日，家属在收到赔偿费用后办理火化手续并火化，当日家属离开河池回四川老家，死者善后事宜处理完毕。**

（六）事故现场勘查情况

事故现场在都安县三只羊乡龙英村龙敢屯龙敢山直线距离400米山顶N11113铁塔底架A点处。死者已移出事故现场。现场有死者吉古生前穿戴的安全帽和断裂的钢丝绳。**

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

安徽胜强电力工程有限公司架线二标N11113铁塔地线拉线作业过程中卷扬机钢丝绳断裂是造成事故的主要原因。

（二）间接原因

安徽胜强电力工程有限公司架线二标N11113铁塔地线拉线作业现场，当天施工前未对机械进行检查,施工中对设备的动态监督不够,是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

根据对事故发生的原因分析，调查组认为本起事故为迟报性质的一般生产安全责任事故。

四、事故责任的认定以及事故责任者的处理建议

（一）安徽胜强电力工程有限公司：**当天施工前未对机械进行检查,施工中对设备的动态监督不够,对事故的发生负有直接责任，建议由都安瑶族自治县应急管理局依据相关的法律法规给予行政处罚。**

（二）黄**：**项目委托负责人黄**，应对本项目的安全生产工作全面负责，其未有效履行安全生产管理职责，未对该工程的安全生产工作进行检查。事故发生后，未及时报告，擅自处置事故，建议由都安瑶族自治县应急管理局依据相关的法律法规给予行政处罚。**

（三）周**：**作为项目部安全员，对现场安全管理不到位，在卷扬机拉线作业前未能及时排查安全隐患，致使施工时钢丝绳突然断裂配成事故。事故发生后，未及时督促公司向政府有关部门报告。建议由安徽胜强电力工程有限公司按照公司相关规章制度给予处理。**

五、事故防范和整改措施

（一）安徽胜强电力工程有限公司要全面分析公司安全生产方面存在的薄弱环节，排查安全隐患，加强现场管理，完善台账记录，加强对公司使用的工具设备的检查，及时修理或更换不合格生产工具，避免生产安全事故再次发生，要及时落实事故调查报告提出的处理建议，并将整改情况书面报告都安瑶族自治县应急管理局及行业主管部门。

（二）安徽胜强电力工程有限公司项目负责人黄要针对该起迟报事故中暴露出来的各种问题，深刻反思，举一反三，**

建立健全本公司安全生产责任制，加强对本公司承揽项目的安全生产工作督促、检查力度，要认真组织学习安全生产法律法规，特别是《生产安全事故报告和调查处理条例》，规范事故报告程序。

（三）安徽胜强电力工程有限公司项目部要切实履行安全生产管理职责，有效落实安全生产规章制度和操作规程，确保项目部安全管理人员在职在岗，要加强对施工班组的统一协调和管理，加大对施工现场监督检查力度，对无视安全生产、违反安全管理规定的行为要坚决予以纠正和处理，确保生产安全。

附件：都安瑶族自治县“4·12”事故调查组成员签名名单

都安瑶族自治县“4·12”事故调查组

2020年6月9日