凌云县鸿福投资有限公司加尤镇陇旺石灰岩矿“12•4”坠落事故调查报告

2021-02-05 09:05 来源：凌云县应急管理局

2020年12月4日17:30–18时许，凌云县鸿福投资有限公司加尤镇陇旺石灰岩矿发生一起排险作业过程中坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失100万元。

事故发生后，县委、县人民政府领导高度重视，组织县应急、公安、司法、自然资源、加尤镇政府、央里村相关部门立即赴现场开展事故善后处置工作，要求全力做好死者家属安抚工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法规规定，县人民政府成立了由县应急管理局、自然资源局、公安局、人社局、总工会、加尤镇人民政府等有关抽调人员组成凌云县鸿福投资有限公司加尤镇陇旺石灰岩矿“12·4”坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开调查，邀请县纪委监委派员参加指导调查工作。按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、实效”的原则，事故调查组成员先后多次深入事故现场，通过现场勘查、查阅资料档案、听取汇报、询问相关人形式进行调查取证，现已查清了事故发生的经过及原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责位的处理意见，以及加强和改进工作的措施和建议。调查认定，凌云县鸿福投资有限公司加尤镇陇旺石灰岩矿“坠落事故是一起生产安全责任事故。现将事故调查的有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故单位基本情况。凌云县鸿福投资有限公司于2016年4月15日成立（统一社会信用代码：91451027MA5KBT0031），其法定代表人为唐子顺，经营范围为商业（涉及行政许可项目的需办理相关审批后方营）、农业、林业项目投资；房地产开发、经营；工程项目招投标；公路、交通、水利、教育、市政等建筑工程资及施工；矿产开采、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司现有职工人数人，其中矿山管理人员2人，矿山技术人员1人。

凌云县鸿福投资有限公司于2017年6月2日取得由凌云县国土资源局颁发的广西凌云县加尤镇陇旺石灰岩矿许可证（证号为 C4510272017067130144605），有效期壹拾年，自2017年6月2日至2027年6月2日，其生产规20.0万吨/年，矿山开采方式为露天开采。凌云县鸿福投资有限公司委托广西壮族自治区建筑材料科学研究设计凌云县加尤镇陇旺石灰岩矿进行安全设施设计的编制工作，经专家组评审验收合格。于2018年11月6日取得了由

区安全生产监督管理局委托百色市安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，安全生产许可证编号为（桂L）许证字〔2018〕0023号，有效期为2018年11月6日–2021年11月5日。

（二）事故发生时间：2020年12月4日18时许。

（三）事故发生地点：加尤镇陇旺石灰岩矿。

（四）事故类别：高处坠落。

（五）伤亡人数：死亡1人。

（六）直接经济损失：100万元。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

12月3日，陇旺石灰岩矿对装运平台进行加宽爆破，12月4日早上由钻孔及排险班组长王尊林带领杨庆忠、荣、韦锦宝3人上山排险，中午下来吃饭休息到下午14：00左右继续上山排险。直到下午17：30左右准备收工的候，王尊林用对讲机对3人进行呼叫，杨庆忠和许子荣有回应，发现韦锦宝没有回应，经过反复呼叫还是不见应王尊林确定韦锦宝已失联，意识到可能出事了，于是用手机打电话报告石场负责人唐子顺，然后组织人开始搜到18：30左右才在装运平台下方的石堆里面找到韦锦宝，随后120赶到现场对韦锦宝进行检查，发现已无生命体

（二）事故救援及善后处理情况

事故发生后，矿山负责人唐子顺立即电话报告县政府、县应急局等相关部门。收到信息后县委、县人民政府高度重视，立即组织县应急、公安、司法、自然资源、加尤镇政府、央里村委等相关部门立即赴现场开展事故善置工作。相关部门工作人员赶到现场后，立即展开救援工作，最后在装运平台下方的石堆里找到失联的韦锦宝，120查验，发现韦锦宝已无生命体征。之后矿山负责人唐子顺立即联系韦锦宝家属。

当晚23时左右，受害者韦锦宝家属从凤山县赶到加尤陇旺事故现场，随后双方代表展开赔偿事宜，直到第上（12月5日）17时许双方才谈好赔偿事宜，家属把死者韦锦宝拉回凤山县安葬。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

韦锦宝，系广西凤山县长洲镇百乐村那岭屯507号人，现年51岁，身份证号码为452727*********53，在事死亡。

（二）直接经济损失

该事故造成直接经济损失100万元。

四、事故原因及性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

经调查认定，事故的直接原因是石场爆破后在台阶边坡上有大量的悬石和浮石，负责排险作业的班组长王尊
有严格按照操作规程用机械进行排险，违章指挥工人用人工拴保险绳和撬棍的方式进行排险作业，导致韦锦宝在
过程中被上方坠落的石头砸中死亡。

2.间接原因

广西凌云县鸿福投资有限公司没有能真正落实安全生产主体责任，没有加强隐患排查整改力度。没有加强对
安全教育培训，对员工安全教育培训不扎实，尤其是对新进员工只停留在口头培训，对培训结果没有形成考核记
导致员工安全意识淡薄，员工没有真正掌握安全操作技能和自我保护能力，导致事故发生。

（二）事故性质

经调查认定，该起事故为一般生产安全责任故事。

五、对有关责任人员的处理建议

（一）韦锦宝安全意识不强，缺乏安全防范措施和自我保护意识，在排险过程中违章操作，不注意观察险情
方坠落石块砸中导致死亡，鉴于其在事故中已死亡，不在追究其责任。

（二）广西凌云县鸿福投资有限公司没有很好落实安全生产主体责任，违反安全操作规程，违章指挥作业，
隐患排查治理和安全教育培训没有落到实处。建议由凌云县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一
九条第（一）项给予相应的处罚。

（三）建议广西凌云县鸿福投资有限公司根据公司内部管理制度对钻孔及排险作业的班组长王尊林进行处理
将处理结果报凌云县应急管理局备案。

六、事故防范措施建议

该起事故暴露出我县非煤矿山企业安全生产主体责任没有得到很好的落实，企业从业人员安全教育培训走过
安全隐患排查整改落不到实处、不遵守安全操作规程，甚至违章指挥作业。为深刻吸取事故教训，有效预防和遏
类事故的发生，提出如下建议：

（一）严格落实安全生产主体责任，夯实安全生产基础。

生产经营单位必须严格遵守国家法律法规，把保护职工的生命安全与健康放在首位，决不能以牺牲职工的生
健康为代价换取经济利益。要严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，加大
生产投入，加大从业人员安全生产、应急处置培训教育。要切实加强作业场所安全管理，提高从业人员现场应急
能力和自救互救能力。要完善落实隐患排查治理制度，建立隐患排查治理自查自报自改机制，认真开展作业场所
因素分析，加强安全风险等级防控。

（二）牢固树立安全发展理念，建立健全安全生产责任体系。

各企业要牢固树立红线意识和安全发展理念，把安全生产工作摆在更加突出的位置，切实维护职工的生命财
全，建立健全安全生产责任体系。

（三）进一步强化安全教育培训。

矿山企业要切实加强对从业人员的安全教育培训力度，确保各岗位人员具备必要的安全生产知识，熟悉本矿全生产规章制度和本岗位安全操作规程，了解本岗位存在的安全风险，掌握本岗位安全操作技能和应急避险能力

（四）进一步强化隐患排查治理。

矿山企业必须严格按照《金属非金属矿山安全规程》、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》和《安全事故隐患排查治理暂行规定》有关要求，全面加强事故隐患排查治理工作。

（五）进一步强化监管执法。

应急管理部门要加大对矿山监督检查力度，严格监管执法，依法严肃查处各类违法违规行为。

凌云县鸿福投资有限公司加尤镇陇旺石

“12·4”坠落事故

2021年1月

政府网站找错
主办单位：凌云县人民政府　承办单位：凌云县人民政府办公室
桂公网安备 45102702000008　桂ICP备12007659号-1　网站标识码：4510270001
网站地图　联系电话：7612036　邮箱：LYZF036@163.com