您当前所在的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开 > 重点信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

南宁市良庆区玉洞村“1•19”高处坠落死亡事故调查报告

发布时间：2021-05-21 11:35 来源：良庆区应急局

字体+

2021年1月19日16时许，在南宁市良庆区玉洞街道玉洞村了蓄坡发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失70万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]17
民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长颜志
雪生任副组长，城区纪委监委、应急局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、玉洞街道等部门派人组成的南宁市良庆区玉洞村“1
组，并开展事故调查取证工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、基本概况

（一）工程概况

南宁市良庆区玉洞村拆迁施工工地位于南宁市良庆区玉洞街道（地址：良庆区玉洞村了蓄坡16队33号），涉事的楼栋为农民自建房
1平方米，为砖混结构结构。实施拆除的单位为良庆区服务五象新区开发建设指挥部玉洞工作队，施工单位为广西金朗建设工程有限公司

（二）工程承包情况

因国家需要，根据南宁市良庆区征地项目房屋拆除定点服务单位采购合同《招标编号：GXTZ-ZB-2017第（00634）号》要求，依
的有关规定，甲方即南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁中心、乙方即广西金朗建设工程有限公司、丙方即良庆区服务五象新区开发
于2020年3月1日签订《房屋拆除承揽合同》，拆除时间为2020年3月1日至2020年9月30日止。合同约定因征收问题未能移交房屋拆除
三方协商后合同期限顺延或另行签订合同。因征拆地段房屋未及时移交，未能按合同期限完成拆除工作任务，上述三方于2020年9月30
（补充合同）》，拆除时间为2020年10月1日至2021年2月28日止。

（三）事故单位基本情况

施工单位：广西金朗建设工程有限公司, 成立于2014年07月30日，《营业执照》（副本）统一社会信用代码为9145010031025596 区龙峡山中段南侧（崇左逸安居花园）第5栋1-301号房，法定代表人为施志海，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：市政工程施 工总承包，公路工程施工总承包，水利水电工程总承包，地基与基础工程，土石方工程，建筑装饰装修工程，建筑门窗幕墙工程，城市园 消防工程，建筑防水工程，防腐保温工程等。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）营业期限为长期。持有 书编号为D245024405，发证机关为广西壮族自治区住房和城乡建设厅，资质类别及等级为建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程 2021年06月22日。持有《安全生产许可证》，编号为（桂）JZ安许证字〔2015〕000244，发证机关为广西壮族自治区住房和城乡建设 有效期为2018年03月09日至2021年03月09日，发证日期：2018年03月09日。

（四）事故现场勘验情况

该项目为农民自建房，建筑总面积为609.11平方米，总高度为28米，共六层均为地上建筑物。出事位置是该栋楼的第五层天井处， 天井距1层平面高度为15米，天井处未做临边安全防护，未悬挂或张贴安全警示标志。第五层面积是82.419平方米，事发时共拆除了约1

二、事故发生经过及救援情况

2021年1月19日14时30分，广西金朗建设工程有限公司雇佣工人进入施工现场开始拆除作业。

15时40分左右，同组工人听见有人坠落声音，逐步开始寻找。

15时42分左右，同班组工友发现邓小龙倒在1层碎石中，上前呼叫无应答。随即拨打120急救电话等待救援。

16时许120急救到达现场进行抢救，经抢救无效当场死亡。

接到事故报告后，良庆区应急局、良庆区房屋征收补偿和征地拆迁中心、金象派出所、玉洞街道等部门立即派员赶赴现场救援。同时 公司立即联系死者家属积极协商解决善后问题，截至目前所有善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

邓小龙，男，汉族，48岁，公民身份证号码：，广西全州县人，住址：广西全州县文桥镇邓家村委银源村05-28号。于2020年12月 限公司签订《建筑施工用工劳动合同》，2021年1月19日在项目施工中不慎坠落，在事故中造成重度颅脑外伤因伤势过重，经120急救

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失70万元。

四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

邓小龙安全防范意识较为淡薄，违反高空施工作业现场管理规定，未按要求正确使用和佩戴安全带，在没有其他防护措施的情况下， 周边环境安全，导致其不慎坠落因伤势严重而死亡。

2.间接原因：

广西金朗建设工程有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，未能及时发现和消除高处
管理人员履行安全生产工作职责不到位，未能督促员工严格执行安全管理规定。

（二）事故的性质

经调查认定，南宁市良庆区玉洞村“1·19”高处坠落死亡事故是因广西金朗建设工程有限公司管理工作不到位，履行督促、检查安
缺乏安全意识而引发的一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.邓小龙，男，汉族，48岁，公民身份证号码：，广西全州县人，住址：广西全州县文桥镇邓家村委银源村05-28号。是广西金朗
安全防范意识淡薄；未遵守高空施工作业时现场管理规定，未按要求正确使用和佩戴安全带，自我保护意识不强，导致其不慎坠落因伤
有直接责任。鉴于邓小龙在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2.刘井生，男，汉族， 37岁，湖南省新田县人，系广西金朗建设工程有限公司总经理，在此次事故中履行安全生产管理职责不到位
位，未能及时发现和消除高处坠落生产安全事故隐患，对这起事故的发生负有领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法处理。

3.成小飞，男，汉族，31岁，湖南省新田县人，广西金朗建设工程有限公司项目部项目经理，在此次事故中履行安全生产监管职责
发现和消除高处坠落生产安全事故隐患，督促检查不到位，建议由广西金朗建设工程有限公司依规处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

广西金朗建设工程有限公司未按要求落实企业安全主体责任，未能有效督促从业人员严格执行本公司的安全生产规章制度和安全操
高处坠落生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法处理。

（三）其他处理建议

1.黄甫明，男，中共党员，作为良庆区房屋征收补偿和征地拆迁中心玉洞工作股副股长，签订两份合同的甲方经办人，存在安全意
查不到位，对此应负主要领导责任，建议由纪委监委对其进行约谈处理。

2.蔡朝晖，男，中共党员，作为五象指挥部玉洞工作队副队长，负责玉洞片区征地拆迁工作、签订两份合同的丙方经办人，存在安
促、检查不到位，对此应负主要领导责任，建议由纪委监委对其进行约谈处理。

3.梁宵，男，作为良庆区房屋征收补偿和征地拆迁中心玉洞征拆工作队队员、签订补充合同的丙方经办人之一，主要在黄甫明领导下
后期腾房工作等与征地拆迁有关的各项工作，对拆除工作督促、检查不到位，对此应负直接责任，建议责成其向城区政府作深刻书面检

4.黎方亮，男，作为良庆区房屋征收补偿和征地拆迁中心玉洞征拆工作队队员，签订补充合同的丙方经办人之一，主要在黄甫明领
农户进行动员、签约等与征地拆迁有关的各项工作，对拆除工作督促、检查不到位，对此应负直接责任，建议责成其向城区政府作深刻
份）。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）广西金朗建设工程有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生产“
原则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，督促从
作规程作业；要加大对派驻项目的安全生产管理人员的培训教育，提高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐患，防止类

（二）广西金朗建设工程有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取切实可行的强
理。落实专项施工方案提出的各项措施；要严格从业人员安全教育培训和安全技术交底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，
深入开展安全生产隐患排查治理，对检查发现的问题，要落实整改人员、措施、责任及时整改到位，一时不能整改的，要做好事故防范
生。

（三）良庆区房屋征收补偿和征地拆迁中心、良庆区服务五象新区开发建设指挥部玉洞工作队作为主管部门要加强对建筑工程拆除
理，督促企业落实安全生产责任制，督促施工单位的安全员要尽职尽责，强化施工现场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件

南宁市良庆区玉洞村“1·19”高处坠落

死亡事故调查组（代）

2021年5月17日