“12•13”狮山高处坠落事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2017-02-15 11:42:00

分享至：

2016年12月13日9时10分左右,位于广东省佛山市南海区狮山镇狮北村根溪股份合作经济社地段的顺达商业楼建筑工程项目工地在拆卸电动提升机室外吊运机过程中发生一起高处坠落事故，导致一人死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“12·13”狮山高处坠落事故调查组，由区安监局、监察局、市公安南海分局、总工会、人社局、住建局、狮山镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“12·13”狮山高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2016年12月13日9时10分左右。

（三）事故发生地点：广东省佛山市南海区狮山镇狮北村根溪股份合作经济社地段

（四）事故单位（个人）：周颖峰、阳常春。

（五）事故相关单位（个人）：佛山市南海区狮山镇狮北村根溪股份合作经济社、李可教。

（六）事故类别：一般生产安全事故。

（七）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

1.周颖峰，男，汉族，出生日期：1975年1月28日；住址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗山南晋紫村；公民身份号码：440622****，为事发工程项目地块承租方及项目建设方。

2.阳常春，男，汉族，出生日期：1968年10月3日；住址：湖南省衡阳县洪市镇礼梓村；公民身份号码：430421****，为事发工程项目施工方。

（二）事故相关单位（个人）基本情况：

1．佛山市南海区狮山镇狮北村根溪股份合作经济社（以下简称根溪经济社），机构代码：69649522-3；机构类型：其他机构（负责人：邓兆东）住所：广东省佛山市南海区狮山镇狮北村；有效期：2013年11月29日至2017年11月29日，为事发项目工地土地出租方。

2．李可教，男，汉族，出生日期：1969年6月7日；住所：广东省佛山市南海区狮山镇小塘思贤路；公民身份号码：440622***，为事发项目工地土地转租方。

（三）死者基本情况：

阳回初，男，汉族，出生日期：1956年6月8日；公民身份号码：430421****，住址：湖南省衡阳县洪市镇礼梓村；为阳常春雇请在事发工程项目施工的工人。

（四）事故单位（个人）与事故相关单位（个人）的关系情况：

根溪经济社与李可教于2010年8月1日签订《（根溪A）土地租赁合同》，根溪经济社将位佛山市南海区狮山镇狮北村的49.103亩工业地块（土名：“营头”“螺笃”“门口坑”）出租给李可教；李可教与周颖峰于2014年12月1日签订《租赁协议》，李可教将上述租自根溪经济社的49.103亩工业地块其中的28.27亩土地转租给周颖峰。

周颖峰于2016年5月17日与阳常春签订《协议书》，周颖峰将顺达商业楼的装修装饰工程发包给阳常春施工队施工。事发的顺达商业楼二期工程项目未办理《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等手续，阳常春施工队也不具备相应施工资质。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2016年12月13日9时10分左右,位于广东省佛山市南海区狮山镇狮北村根溪股份合作经济社地段的顺达商业楼建筑工程项目工地上，阳常春安排工人阳回初将三楼平台的多功能电动提升机室外吊运机拆卸移开，该吊运机位于平台边缘处，其吊臂伸出平台外，而下端底座则由四颗螺丝固定在水泥平台上，当阳回初和易承义拆掉第三颗螺丝后，吊运机失

去重心坠落至一楼地面，而旁边的阳回初也一同被吊运机带落至地面，经送医院抢救无效死亡。

（二）事故救援过程：接报后，狮山安监分局、狮山派出所等部门派员立即赶赴现场对事故进行救援和善后处理工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，狮山镇政府组织相关责任方，协调死者家属的善后赔偿事宜，经多次协调、沟通，周颖峰、阳常春与死者家属签订了《赔偿协议书》，并已赔偿死者家属死亡赔偿金、丧葬费、抚恤金等。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下本起事故的原因如下：

1.直接原因：

阳回初在拆卸多功能电动提升机室外吊运机时，拆卸方式不合理，致使吊运机在拆卸过程中失去重心而坠落至一楼地面。吊运机下坠时将阳回初带落至地面而导致死亡，是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

周颖峰作为建设方，在未办理《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等手续的情况下，将事发工程项目发包给不具备相应资质的阳常春施工，对施工现场安全缺乏有效监管，是本起事故发生的间接原因之一；

阳常春不具备相应施工资质承接事发工程项目，对现场安全缺乏有效监管，未能及时发现并制止阳回初违规作业的行为，是本起事故发生的间接原因之二。

(二)事故性质

经对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

阳回初在拆卸多功能电动提升机室外吊运机时，拆卸方式不合理，致使吊运机在拆卸过程中失去重心而坠落至一楼地面，并连带将阳回初带落至地面，导致本起事故发生，对事故的发生负有责任。鉴于阳回初已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

周颖峰作为实际建设方，在未办理《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等手续的情况下，将事发工程项目发包给不具备相应资质的阳常春施工，对施工现场安全缺乏有效

监管，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

阳常春不具备相应施工资质承接事发工程项目，对现场安全缺乏有效监管，未能及时发现并制止阳回初违规作业的行为，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，安全生产意识薄弱，安全防范意识淡薄，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全主体管理职责，加强对建设施工的安全管理，及时消除生产安全事故隐患。对从业人员加强安全生产教育和培训，提高安全防范意识。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位要加强行业自律管理，要加强对安全生产的监管，坚决查处不具备安全生产条件的违法作业行为，及时发现并对出现的安全隐患进行整改，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“12·13”狮山高处坠落事故调查组

2017年2月13日

文章关键词：