贵阳乌当贵平高速公路一标段“7•7”一般机械伤害事故调查报告

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2023-11-10 11:36　浏览次数：17次　字体:[]

2023年7月7日18时10分许，位于贵平高速公路一标三工区K7+308-K7+420段工地发生一起装载机侧翻事故，造成1人死亡，直接经济损失203.64万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）等有关规定，成立了由贵阳市应急管理局、贵阳市交通委员会、贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市公安局、贵阳市总工会、乌当区人民政府等单位相关人员组成的乌当区贵平高速公路一标段“7·7”事故调查组（以下简称事故调查组），开展了事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故现场进行勘察，对事故相关单位和人员进行调查询问。通过调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故发生的原因、经过及直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程进度及事故地点情况

事故发生地点位于贵平高速公路一标K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡，边坡最高点约30m，纵向坡度29.6°，上覆0～2m粉质粘土，下伏灰岩。第一级边坡坡比为1:0.5，第二、三级边坡坡比为1:0.75，防护形式均采用灌木护坡（植生板）。第三级边坡因边坡绿化效果不佳，需复喷加强防护效果。目前进度：K7+308-420左侧第三级边坡植生板施工，已完成边坡梯级开挖、挂网、种子喷播等工序，正在实施剩最后一道工序盖无纺布。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：贵州贵平高速公路有限公司（以下简称贵平公司），法定代表人:陈某刚；统一社会信用代码：91522730MAC359****，公司类型：其他有限责任公司；住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县;成立日期：2022年11月8日。2023年4月11日与贵州桥梁建设集团有限责任公司签订G7522贵州至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段土建工程施工合同；2023年4月22日与贵州路通工程管理咨询有限责任公司签订G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段施工监理合同。

2.施工单位：贵州桥梁建设集团有限责任公司（以下简称贵州桥梁公司），法定代表人：王某航;统一社会信用代码：9915200002144l2****；安全生产许可证编号：（黔）JZ安许证字[2005]00000****；有效期：2023年4月20日至2026年4月19日；公司类型：有限责任公司；住所：贵州省贵阳市延安中路；成立日期：1959年11月；资质类别及等级：国家公路工程施工总承包特级资质。2023年4月23日与锦程园林公司签订贵平高速公路一标段边坡绿化工程施工专业分包合同。

3.监理单位：贵州陆通公路工程监理有限责任公司（以下简称：陆通监理公司），法定代表人：黄某；统一社会信用代码：91520000214433****；交通建设工程监理企业资质等级证书：交监公甲第114-****号；有效期：2019年2月11日至2023年2月10日（资质延续审查中，原证书继续有效）；资质等级：甲级；公司类型：有限责任公司；住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园；成立日期：1996年8月15日。

4.专业分包单位：贵阳锦程创艺园林景观工程有限公司（以下简称锦程园林公司），法定代表人：王某燚；统一社会信用代码：91520103308830****；安全生产许可证编号：（黔）JZ安许证字〔2023〕002514****；有效期：2023年2月10日至2026年2月9日；公司类型：有限责任公司；住所：贵州省贵阳市云岩区，成立日期：2014年5月28日。2023年4月4日与腾隆劳务公司签订贵阳至平塘高速公路边坡绿化工程劳务施工合同。

5. 劳务分包单位：贵州腾隆家和工程劳务有限公司（以下简称腾隆劳务公司），法定代表人：鲁某仲；统一社会信用代码：91522730MA6E01****；成立日期：2017年4月21日；住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；安全生产许可证编号：（黔）JZ安许证字〔2022〕000136****；有效期：2022年12月20日至2025年12月19日；公司经营范围包括：市政工程、公路工程、环保工程、桥梁工程、隧道工程、绿化工程、土石方工程、拆除工程、涵洞路基工程、钢结构工程、水电工程、城市道路工程等。

（三）事故机械设备情况

1.事故装载机。由腾隆劳务公司所有和使用，装载机型号：ZL946，发动机号：2301B0016，最大功率：78KW，整机质量：6464kg，爬坡角度25°，装载机生产企业：山东鲁宇重工机械制造有限公司，驾驶人员：王某斌。

2.鉴定情况。本次事故调查组聘请了北京中机车辆司法鉴定中心，对该事故装载机进行了鉴定。司法鉴定意见书显示，该事故装载机转向系统和制动系统均正常。

二、事故发生经过及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年7月7日7时左右，腾隆劳务公司绿化班组在贵平高速公路一标三工区K7+308-K7+420段进行边坡绿化喷土作业，由带班工人王某斌组织施工，王某斌驾驶装载机，李某伟、李某章、杨某菊3人负责喷土；12时左右，4名工人吃饭休息；15时左右，4名工人继续进行喷土作业；17时左右，开始挂绿目网，装载机驾驶员王某斌开皮卡车去拉水来清洗钢筋笼，17时20分左右，李某伟未经装载机安全教育培训，擅自驾驶装载机到事故发生地点施工便道，李某章和杨某菊在边坡上挂网，当李某伟驾驶的装载机爬到边坡便道中段时，由于动力不足向便道下方后溜，在后溜的过程中将李某伟从装载机驾驶室甩出在便道路面上，李某伟被向下后溜的装载机碾压受伤，18时23分送医院抢救，20时23分医院宣布抢救无效死亡。

（二）应急救援处置及善后处理情况

事故发生后，锦程园林公司现场负责人曾某兵安排王某斌18时12分拨打120急救电话，由于急救车较远，曾某兵安排王某斌18时23分用项目部车辆将受伤的工人送往贵黔医院抢救，7月7日20时23分经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，直接经济损失203.64万元。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

李某伟违章驾驶装载机超过上行纵向坡度范围，导致装载机后溜翻滚，李某伟被甩离驾驶室，被装载机碾压致其死亡。

（二）事故性质

经调查认定贵阳市乌当区贵平高速公路一标段“7·7”事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

五、调查发现的主要问题

（一）建设单位：贵州贵平高速公路有限公司

一是未按照《贵州贵平高速公路有限公司关于2023年度安全生产监督检查计划的通知》督促总监办和驻地办对贵平高速公路一标段施工单位2023年度安全生产检查计划进行审核；二是未按照《公路工程施工分包管理办法》第七条对贵平高速公路一标段专业分包情况开展监督检查，未发现和制止施工

单位违法分包行为；三是未按照《贵州贵平高速公路有限公司关于2023年度安全生产监督检查计划的通知》开展特种设备专项检查。

（二）施工单位：贵州桥梁建设集团有限责任公司

一是未督促贵平高速公路一标段项目部、专业分包单位锦程园林公司对事故地点边坡进行现场管理；二是未督促贵平高速一标段项目部、锦程园林公司落实全员安全生产责任制；三是未落实装载机驾驶人员现场审查；四是未将劳务分包人员纳入安全教育培训计划；五是贵平高速公路一标工程在施工承包合同中未约定专业分包且专业分包合同未报建设单位备案的情况下，违法将贵平高速公路一标段边坡绿化施工工程分包给锦程园林公司；六是未督促贵平高速公路一标项目部在事故地点边坡设置警示标志和临边防护措施。

（三）监理单位：贵州陆通公路工程监理有限责任公司

一是未督促安全专业监理、专业监理开展贵平高速公路一标项目班前安全技术交底；二是未督促安全专业监理、专业监理对事故地点边坡绿化工程作业人员进行现场审核；三是对施工组织设计中的安全技术措施审查不到位，未督促施工单位设置施工便道的临边防护；四是未督促专业分包单位开展事故地点边坡绿化施工班组的班前安全技术交底；五是未督促事故地点边坡绿化施工工程设置安全警示标志；六是未对事故地点边坡绿化工程现场安全管理人员到岗履职开展巡查巡视；七是未发现施工单位将贵平高速公路一标段边坡绿化施工工程违法分包给锦程园林公司。

（四）专业分包单位：贵阳锦程创艺园林景观工程有限公司

一是未落实装载机驾驶人员现场审查，未发现工人李某伟违章驾驶装载机的行为；二是未组织施工，由腾隆劳务公司自行组织事故地点边坡绿化工程施工；三是未组织开展事故地点边坡绿化施工班组技术交底；四是不具备高速公路路基施工资质。

（五）劳务分包单位：贵州腾隆家和工程劳务有限公司

一是未建立本单位全员安全生产责任制；二是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；三是未制止该公司人员李某伟违章操作装载机的行为。

六、对事故责任有关单位及人员的处理建议

（一）对责任人员的责任认定和处理建议

1.建设单位：贵州贵平高速公路有限公司

（1）安某，中共党员，安全总监。一是未督促总监办和驻地办对贵平高速一标段施工单位2023年度的安全生产检查计划进行审核；二是未按照《公路工程施工分包管理办法》第七条督促所分管部门和人员对贵平高速公路一标段专业分包情况开展监督检查，未发现和制止施工单位违法分包行为。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.施工单位：贵州桥梁建设集团有限责任公司

（1）吴某航，中共党员，安全部副部长。一是未督促贵阳至平塘高速公路第一合同段项目部、锦程园林公司落实全员安全生产责任制；二是未检查发现贵平高速一标段项目部违法分包情况。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（2）黄某，群众，贵平高速一标项目部项目经理。一是将贵平高速一标段边坡绿化工程违法分包给锦程园林公司；二是未督促项目部安全管理人员落实装载机驾驶人员现场审查；三是未将劳务分包人员纳入项目部安全教育培训计划；四是未审查发现锦程园林公司不具备高速公路路基施工资质。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（3）肖某，群众，贵平高速一标项目部项目副经理。一是未督促项目部安全管理人员开展装载机驾驶人员现场审查；二是贵平一标K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡未设置安全警示标志和临边防护措施，未排查并落实整改措施；三是未审查发现锦程园林公司不具备高速公路路基施工资质。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（4）石某，群众，贵平高速一标项目部安全科科长。一是未落实装载机驾驶人员现场审查，未发现李某伟违章驾驶装载机的行为；二是未在贵平一标K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡设置安全警示标志和临边防护措施；三是未督促专业分包单位对绿化施工班组开展班前安全教育。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（5）冉某模，群众，贵平高速一标项目部三工区工区长。一是未落实装载机驾驶人员现场审查，未发现李某伟违章驾驶装载机的行为；二是未在贵平一标K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡设置安全警示标志和临边防护措施；三是未督促三工区安全员对专业分包单位绿化施工班组班前安全教育情况开展检查。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（6）袁某强，群众，贵平高速一标项目部三工区安全员。一是未开展装载机驾驶人员现场审查，未发现李某伟违章驾驶装载机的行为；二是未在事发现场设置安全警示标志和临边防护设施；三是安全巡查检查不到位，未对K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡绿化施工班组进行有效安全管理。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.监理单位：贵州陆通公路工程监理有限责任公司

（1）付某正，群众，驻地监理工程师。一是未督促安全专业监理、专业监理开展贵平一标班前安全技术交底；二是未督促安全专业监理、专业监理对K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡绿化工程作业人员进行现场审核；三是对施工组织设计中的安全技术措施审查不到位，未设置施工便道的临边防护、未设置警示标识。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（2）彭某莹，群众，监理员。一是未督促专业分包单位开展K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡绿化施工班组的班前安全技术交底；二是未督促K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡绿化施工工程

设置安全警示标志；三是未对K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡绿化工程现场安全管理人员到岗履职开展巡查巡视。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法对其进行行政处罚。

4.专业分包单位：贵阳锦程创艺园林景观工程有限公司

（1）王某燚，群众，总经理。一是未督促现场管理人员开展装载机驾驶人员现场审查；二是未督促现场管理人员组织K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡绿化工程施工；三是未督促安全管理人员组织开展K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡绿化施工班组安全技术交底。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（2）曾某兵，群众，现场负责人。一是未开展装载机驾驶人员现场审查，未发现李某伟违章驾驶装载机的行为；二是未组织开展K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡绿化施工班组安全技术交底；三是未落实现场管理人员职责，未组织K7+308-K7+420段左侧三级路堑边坡绿化工程施工。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

5.劳务分包单位：贵州腾隆家和工程劳务有限公司

（1）鲁某仲，群众，总经理。一是未建立本单位全员安全生产责任制；二是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（2）王某斌，群众，现场管理人员（装载机驾驶员）。一是未落实装载机操作规程；二是未组织开展事故地点边坡绿化施工班组安全教育培训。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）对有关企业的处理建议

1.建设单位：贵州贵平高速公路有限公司

一是未按照《贵州贵平高速公路有限公司关于2023年度安全生产监督检查计划的通知》督促总监办和驻地办对贵平高速公路一标段施工单位2023年度安全生产检查计划进行审核；二是未按照《公路工程施工分包管理办法》第七条对贵平高速公路一标段专业分包情况开展监督检查，未发现和制止施工单位违法分包行为；三是未按照《贵州贵平高速公路有限公司关于2023年度安全生产监督检查计划的通知》开展特种设备专项检查。对事故的发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

2.施工单位：贵州桥梁建设集团有限责任公司

一是未督促贵平高速公路一标段项目部、专业分包单位锦程园林公司对事故地点边坡进行现场管理；二是未督促贵平高速一标段项目部、锦程园林公司落实全员安全生产责任制；三是未落实装载机驾驶人员现场审查；四是未将劳务分包人员纳入安全教育培训计划；五是贵平高速公路一标工程在施工承包合同中未约定专业分包且专业分包合同未报建设单位备案的情况下，违法将贵平高速公路一标段边坡绿化施工工程分包给锦程园林公司；六是未督促贵平高速公路一标项目部在事故地点边坡设置警示标志和临边防护措施。对事故的发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

3.监理单位：贵州陆通公路工程监理有限责任公司

一是未督促安全专业监理、专业监理开展贵平高速公路一标项目班前安全技术交底；二是未督促安全专业监理、专业监理对事故地点边坡绿化工程作业人员进行现场审核；三是对施工组织设计中的安全技术措施审查不到位，未督促施工单位设置施工便道的临边防护；四是未督促专业分包单位开展事故地点边坡绿化施工班组的班前安全技术交底；五是未督促事故地点边坡绿化施工工程设置安全警示标志；六是未对事故地点边坡绿化工程现场安全管理人员到岗履职开展巡查巡视；七是未发现施工单位将贵平高速公路一标段边坡绿化施工工程违法分包给锦程园林公司。

对事故的发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

4.专业分包单位：贵阳锦程创艺园林景观工程有限公司

一是未落实装载机驾驶人员现场审查，未发现工人李某伟违章驾驶装载机的行为；二是未组织施工，由腾隆劳务公司自行组织事故地点边坡绿化工程施工；三是未组织开展事故地点边坡绿化施工班组技术交底；四是不具备高速公路路基施工资质施工。对事故的发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

5.劳务分包单位：贵州腾隆家和工程劳务有限公司

一是未建立本单位全员安全生产责任制；二是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；三是未制止该公司职工李某伟违章操作装载机的行为。对事故负有责任，建议由乌当区应急管理局依法进行行政处罚。

七、事故防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念。属地政府要深刻汲取事故教训，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上的发展理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，全力防范化解安全风险，坚决遏制类似事故再次发生。要坚决落实属地安全监管责任，及时研究解决安全生产领域存在的突出问题。对于辖区在建高速公路，要加强和上级高速公路工程行业主管部门的对接联系，督促属地政府和有关部门加强安全督导检查，查处在建高速公路工程的违法违规行为。

（二）进一步压实安全生产行业监管责任。有关部门要狠抓交通工程施工安全监管，重点对危险性较大的分部分项工程，严查重处交通工程违法分包、违法转包、不按规定技术交底、不按专项方案施工以及违章作业等问题；要针对不同施工项目特点，监督参建单位依法配齐项目工程管理、安全管理、技术质量、机具设备和监理人员，加强对备案人员到岗履职、特殊作业人员持证上岗的监督检查，督促施工总承包单位切实履行统一协调管理职责。一是对在建高速公路工程，举一反三，全面排查安全隐患，杜绝再次发生类似事故。二是组织召开交通工程安全生产及警示教育会议，进一步增强从业人员的安全意识和防范技能。三是要进一步强化监管措施，督促各参建单位严格落实主体责任。对事故参建单位进行约谈，并根据事故调查情况对事故相关责任单位的违法违规行为进行处理。重点处理安全隐患整改不

到位，安全风险管控不严，“三违”问题屡禁不止，未经专门培训，无证从事焊接、热切割、电工特种作业、装载机、挖掘机、起重设备等严重违规行为。

（三）进一步压实企业安全生产主体责任。一是建设单位要牵头明确建设项目参建各方安全生产主体责任，牵头实施项目全过程监管，严格重大风险、危大工程安全管控，切实履行建设单位的安全生产主体责任。要开展项目安全生产条件审核，按规定组织风险评估和安全生产检查。加强对承包单位、监理单位的安全管理和合同管理，杜绝施工单位违法分包、违法转包的情况发生。要督促承包单位加强安全隐患排查整治，督促监理单位加强施工现场安全巡查，查处违章、违规作业。二是监理单位要加强施工项目安全生产条件审核，审查施工组织设计中安全措施和专项施工方案。要认真履行安全生产监理责任，严格专项施工方案审查和监督落实，强化日常巡检和隐患排查治理工作机制。针对施工班组安全技术交底、现场作业人员资格、警示标识标牌设置、安全技术措施审查、安全管理人员到岗履职情况加强巡查检查。三是施工单位要按照法律法规、规章、工程建设强制性标准和合同文件组织施工，保障项目施工安全生产条件。要推进项目的施工场地布置、现场安全防护、施工工艺操作、施工安全管理活动等方面的安全生产标准化建设，建立健全安全生产技术分级交底制度，明确安全技术分级交底的原则、内容、方法及确认手续，按规定开展安全隐患排查治理。四是总包单位要加强对项目部、各分包单位、劳务单位的安全管理，督促项目部、各分包单位、劳务单位建立健全安全生产管理制度，落实全员安全生产责任制，加强安全生产技术管理和现场管理，严格现场作业人员资格审查，在危险部位按照安全技术规范要求设置临边防护设施和警示标牌，开展经常性的安全生产检查，及时消除安全隐患。

分享到：